

大型移動式クレーンの分解・輸送・組立費

会社名	テレックスデマーズ社		機種	オールテレーン		型式	AC650		吊上能力				
									(③ ・ 機) 650 吨				
区分			積算根拠				備考						
I 組立			一式										
II 分解			一式										
III 輸送費	(ア) 工賃 職別賃金×延日数		一式										
	組立・分解用 機械所要	規格	トラック又はオールテレーン100吨・ラフター45吨				下記表・図を参照						
		台数	各1台										
	(イ) 機械費用 機械料金×延台数		トラック又はオールテレーン100吨 × 延4台 ラフター 45吨 × 延4台										
	輸送用車両	トレーラー	11台										
		トラック	台										
	(ウ) 輸送車両費用 (30km以内) (車両区分×台×2回)		45吨トレーラー	×	1台	×				2回			
			20・25吨トレーラー	×	8・2台	×				2回			
			トラック	×	台	×				2回			
			本体料金	×		×				2回			
(エ) 出入庫費用 A. 作業員賃金×所要延日数 B. 機械料金×所要延台数		一式											
		トラック又はオールテレーン100吨 × 延4台 ラフター 45吨 × 延4台				下記表・図を参照							
(オ) 通行許可申請 諸費用		①単発の場合 ②予定コースの場合											
(カ) その他の消耗品費		一式											
合計(ア)～(カ)													
IV 先導車の有・無			③ ・ 無										
V 後導車の有・無			③ ・ 無										
VI 運行の条件			A B ③ D										
VII その他			組立解体時の場所は元請負担										

機械の分解明細

部品番号	分解部品名	寸法			重量 (t)	数量 (個)	輸送車両規格 (台数)
		長さ(m)	幅(m)	高さ(m)			
①	クレーン用キャリア	15.99	3	2.46	36.29	1	自走 (国道交第143号)
②	旋回体	13	3	2.3	23.3	1	25tトレーラー
③	ブーム	16	2.6	2.1	39	1	45tトレーラー
④	アウトリガ	4.49	0.5	1.96	4.35	4	25tトレーラー
⑤	カウンタウエイト台	2.53	5.3	1.53	20	1	20tトレーラー
⑥	カウンタウエイト	2.39	1.94	0.67	10	14	20tトレーラー⑦
⑦	フック (40t)	1.76	0.77	0.37	1.2	1	④に混載
⑧	フック (189t)	2.23	0.77	0.73	2.6	1	
⑨							
⑩							
⑪							
⑫							
⑬							
⑭							
⑮							
⑯							
⑰							
⑱							
⑲							

全装備形態及び分解形態図

