

大型移動式クレーンの分解・輸送・組立費

会社名	日立住友重機械建機クレーン(株)		機種	オールテレーン	型式	S A 1700 (チルトジブ付)	吊上能力	( 機 ) 170 吨				
								( 機 ) 170 吨				
区分		積算根拠				備考						
I 組立		一式										
II 分解		一式										
III 輸送費	(ア) 工賃 職別賃金×延日数		一式				下記表・図を参照					
	組立・分解用 機械所要	規格	ラフター45・25 吨									
		台数	各1台									
	(イ) 機械費用 機械料金×延台数	ラフター45 吨 × 延4台		ラフター25 吨 × 延4台								
		輸送用車両	トレーラー	5台								
	トラック		台									
	(ウ) 輸送車両費用 (30km以内) (車両区分×台×2回)	20・25・30 吨トレーラー×1・2・1台×2回		高所トレーラー×1台×2回								
		トラック × 台×2回		本体料金 × × 2回								
		トラック × 台×2回		本体料金 × × 2回								
		トラック × 台×2回		本体料金 × × 2回								
(エ) 出入庫費用 A. 作業員賃金×所要延日数 B. 機械料金×所要延台数	一式											
	ラフター45 吨 × 延4台		ラフター25 吨 × 延4台		下記表・図を参照							
	ラフター25 吨 × 延4台		ラフター25 吨 × 延4台									
(オ) 通行許可申請 諸費用	①単発の場合											
	②予定コースの場合											
(カ) その他の消耗品費	一式											
合計(ア)～(カ)												
IV 先導車の有・無	有 ・ 〇											
V 後導車の有・無	有 ・ 〇											
VI 運行の条件	① ② ③ ④											
VII その他	組立解体時の場所は元請負担											

機械の分解明細

部品番号	分解部品名	寸法			重量 (t)	数量 (個)	輸送車両規格 (台数)
		長さ(m)	幅(m)	高さ(m)			
①	キャリア	13.35	3	2.95	38.5	1	自走 (建設省 建設交発第1号)
②	ブーム	14.43	2.065	2.12	29.5	1	30tトレーラー
③	上部旋回体	7.12	3	2.36	20	1	20tトレーラー
④	カウンターウエイト	2.98	1.68	1.22	4.3	1	25tトレーラー⑫
⑤	カウンターウエイト	2.98	1.68	3.37	6.2	1	
⑥	カウンターウエイト	2.98	1.68	3.54	10	1	
⑦	カウンターウエイト	2.98	1.68	0.535	10	1	
⑧	カウンターウエイト	2.8	1.68	1.225	11	1	
⑨	カウンターウエイト	0.93	0.825	1.22	4.25	2	
⑩	8.5tフック	1.15	0.35	0.35	0.4	1	高所トレーラー
⑪	50tフック	1.69	0.7	0.435	0.9	1	
⑫	170tフック	2.23	0.8	0.72	2	1	
⑬	チルトジブ	12.09	0.751	2.402	5.7	1	
⑭							
⑮							
⑯							
⑰							
⑱							
⑲							

全装備形態及び分解形態図

