

大型移動式クレーンの分解・輸送・組立費

会社名	日立住友重機械建機クレーン(株)	機種	オールテレーン	型式	吊上能力	
					(機・機) 250吨	
区分		積算根拠			備考	
I 組立		一式				
II 分解		一式				
III 輸送費	(ア) 工賃 職別賃金×延日数		一式			下記表・図を参照
	組立・分解用 機械所要	規格	トラック又はオールテレーン100吨・ラフター50吨			
		台数	各1台			
	(イ) 機械費用 機械料金×延台数		トラック又はオールテレーン100吨 × 延8台 ラフター50吨 × 延4台			
	輸送用車両	トレーラー	6台			
		トラック	5台			
	(ウ) 輸送車両費用 (30km以内) (車両区分×台×2回)		32吨トレーラー	×	1台×2回	
			20・25吨トレーラー	×	1・4台×2回	
			10吨トラック	×	5台×2回	
			本体料金	×	×2回	
(エ) 出入庫費用 A. 作業員賃金×所要延日数 B. 機械料金×所要延台数		一式 トラック又はオールテレーン100吨 × 延8台 ラフター50吨 × 延4台			下記表・図を参照	
(オ) 通行許可申請 諸費用		①単発の場合 ②予定コースの場合				
(カ) その他の消耗品費		一式				
合計(ア)～(カ)						
IV 先導車の有・無	有 ・ 〇					
V 後導車の有・無	有 ・ 〇					
VI 運行の条件	A 〇 B C D					
VII その他	組立解体時の場所は元請負担					

機械の分解明細

部品番号	分解部品名	寸法			重量 (t)	数量 (個)	輸送車両規格 (台数)
		長さ(m)	幅(m)	高さ(m)			
①	キャリア	14.94	2.98	3.38	49.67	1	自走(建設省 建設交発第2号)
②	ブーム	14.4	1.91	2.21	31	1	32tトレーラー
③	上部旋回体	7.12	2.98	2.09	22	1	25tトレーラー
④	カウンターウェイト (3個を⑫以外で表示)	4.3	1.37	1.47	21	1	25tトレーラー
⑤	カウンターウェイト (2個を⑫以外で表示)	4.3	1.37	1.05	20	1	25tトレーラー
⑥	カウンターウェイト (2個を⑫以外で表示)	4.3	1.37	1.04	24	1	25tトレーラー
⑦	11.5tフック	1.28	0.42	0.42	0.5	1	④～⑥に選載
⑧	30tフック	1.66	0.7	0.41	0.9	1	
⑨	70tフック	2.06	0.7	0.54	1.25	1	
⑩	25t/125tフック-無し	2.24	0.7	0.95	2.4	1	
⑪	ブライドル、ペール	3.88	1.32	0.79	1.2	1	
⑫	チップアダプター	12.99	2.29	2.49	6.9	1	20tトレーラー
⑬	ジブトップ	10.165	1.451	1.44	1	1	10tトラック
⑭	ジブエクステンション	9.26	1.51	1.4	1.1	4	10tトラック(4)
⑮							
⑯							
⑰							
⑱							
⑲							

全装備形態及び分解形態図

