

大型移動式クレーンの分解・輸送・組立費

会社名	日立住友重機械建機クレーン(株)		機種	型式	吊上能力
			トラッククレーン	ST3600	(機・機)360吨
区分		積算根拠			備考
I 組立		一式			
II 分解		一式			
III 輸送費	(ア) 工賃 職別賃金×延日数		一式		下記表・図を参照
	組立・分解用 機械所要	規格	トラック又はオールテレーン80吨		
		台数	2台		
	(イ) 機械費用 機械料金×延台数		トラック又はオールテレーン80吨 × 延8台		
	輸送用車両	トレーラー	5台		
		トラック	台		
	(ウ) 輸送車両費用 (30km以内) (車両区分×台×2回)	50吨トレーラー	×	1台×2回	
		20・33吨トレーラー	×	3・1台×2回	
		トラック	×	台×2回	
		本体料金	×	×2回	
(エ) 出入庫費用 A. 作業員賃金×所要延日数 B. 機械料金×所要延台数		一式		下記表・図を参照	
		トラック又はオールテレーン80吨 × 延8台			
(オ) 通行許可申請 諸費用		①単発の場合 ②予定コースの場合			
(カ) その他の消耗品費		一式			
合計(ア)～(カ)					
IV 先導車の有・無		④・無			
V 後導車の有・無		④・無			
VI 運行の条件		A B C ①			
VII その他		組立解体時の場所は元請負担			

機械の分解明細

部品番号	分解部品名	寸法			重量(t)	数量(個)	輸送車両規格(台数)
		長さ(m)	幅(m)	高さ(m)			
①	キャリア	13.58	3.34	2.79	44.9	1	自走(建設省 普通交第4号)
②	ブーム	14.45	1.83	2.53	44	1	50tトレーラー
③	上部旋回体	8.02	3.3	2.35	32	1	33tトレーラー
④	カウンターウエイト	3.4	1.13	2.09	20	1	20tトレーラー⑬
⑤	カウンターウエイト	3.4	1.14	0.93	10	1	
⑥	カウンターウエイト	3.4	1.14	0.63	10	1	
⑦	カウンターウエイト	1.13	0.85	2.84	10	1	
⑧	カウンターウエイト	1.13	0.85	2.84	10	1	
⑨	カウンターウエイト	4.7	1.36	0.3	10	1	
⑩	120tフック	2.38	0.845	0.77	2.3	1	
⑪	70tフック	2.17	0.77	0.72	1.4	1	
⑫	30tフック	1.73	0.77	0.4	0.82	1	
⑬	10tフック	1.28	0.42	0.42	0.5	1	
⑭	5tフック	0.68	0.25	0.25	0.12	1	
⑮							
⑯							
⑰							
⑱							
⑲							

全装備形態及び分解形態図

