

大型移動式クレーンの分解・輸送・組立費

会社名	日立住友重機建機クレーン(株)	機種	トラッククレーン	型式	ST3600 (チルトジブ付)	吊上能力 (機・機) 360吨	
区分	積算根拠				備考		
I 組立	一式						
II 分解	一式						
III 輸送費	(ア) 工賃 職別賃金×延日数	一式				下記表・図を参照	
	組立・分解用 機械所要	規格	トラック又はオールテレーン120・80吨				
		台数	各1台				
	(イ) 機械費用 機械料金×延台数	トラック又はオールテレーン120吨 × 延8台					
		トラック又はオールテレーン 80吨 × 延4台					
	輸送用車両	トレーラー	8台				
		トラック	台				
	(ウ) 輸送車両費用 (30km以内) (車両区分×台×2回)	50吨トレーラー	×	1台	×		2回
		20・33吨トレーラー	×	6・1台	×		2回
		トラック	×	台	×		2回
本体料金		×		×	2回		
(エ) 出入庫費用 A. 作業員賃金×所要延日数 B. 機械料金×所要延台数	一式				下記表・図を参照		
	トラック又はオールテレーン120吨 × 延8台 トラック又はオールテレーン 80吨 × 延4台						
(オ) 通行許可申請 諸費用	①単発の場合						
	②予定コースの場合						
(カ) その他の消耗品費	一式						
合計(ア)～(カ)							
IV 先導車の有・無	④ ・ 無						
V 後導車の有・無	④ ・ 無						
VI 運行の条件	A B C ④						
VII その他	組立解体時の場所は元請負担						

機械の分解明細

部品番号	分解部品名	寸法			重量 (t)	数量 (個)	輸送車両規格 (台数)
		長さ(m)	幅(m)	高さ(m)			
①	キャリア	13.58	3.4	2.79	44.9	1	自走 (建設省 警道交発第4号)
②	ブーム	14.45	1.83	2.53	44	1	50tトレーラー
③	上部旋回体	8.02	3.33	2.35	32	1	33tトレーラー
④	カウンターウエイト	3.4	1.13	2.09	20	1	20tトレーラー⑬
⑤	カウンターウエイト	3.4	1.14	0.93	10	2	
⑥	カウンターウエイト	3.4	1.14	0.675	10	1	
⑦	カウンターウエイト	1.13	0.85	2.84	10	1	
⑧	カウンターウエイト	1.13	0.85	2.84	10	1	
⑨	カウンターウエイト	4.7	1.36	0.3	10	1	④～⑧に搭載
⑩	120tフック	2.38	0.845	0.77	2.3	1	
⑪	70tフック	2.17	0.77	0.72	1.4	1	
⑫	30tフック	1.73	0.77	0.4	0.82	1	
⑬	10tフック	1.28	0.42	0.42	0.5	1	
⑭	アディショナルジブ	11.3	1.77	2.56	12.8	1	20tトレーラー
⑮	固定ジブ	11.28	1.15	2.33	4.1	1	20tトレーラー
⑯	補助ジブボトム	6.235	1	1.065	1	1	20tトレーラー
⑰	補助ジブI杖アクション	6.17	0.95	0.99	0.3	2	
⑱	補助ジブトップ	7.08	0.99	1.2	0.6	1	
⑲							

全装備形態及び分解形態図

