

大型移動式クレーンの分解・輸送・組立費

会社名	(株)加藤製作所	機種	オールテレーン	型式	KA1000	吊上能力
						(⊕・機)100吨

区分	積算根拠	備考		
I 組立	一式			
II 分解	一式			
III 輸送費	(ア) 工賃 職別賃金×延日数	一式	下記表・図を参照	
	組立・分解用 機械所要	規格		ラフター50吨
		台数		2台
	(イ) 機械費用 機械料金×延台数	ラフター50吨 × 延4台		
	輸送用車両	トレーラー		1台
		トラック		2台
	(ウ) 輸送車両費用 (30km以内) (車両区分×台×2回)	33吨トレーラー× 1台× 2回		
		11吨トラック × 2台× 2回		
		本体料金 × × 2回		
	(エ) 出入庫費用 A. 作業員賃金×所要延日数 B. 機械料金×所要延台数	一式		下記表・図を参照
ラフター50吨 × 延4台				
(オ) 通行許可申請 諸費用	①単発の場合			
	②予定コースの場合			
(カ) その他の消耗品費	一式			
合計(ア)～(カ)				
IV 先導車の有・無	⊕ ・ 無			
V 後導車の有・無	⊕ ・ 無			
VI 運行の条件	A B ⊕ D			
VII その他	組立解体時の場所は元請負担			

機械の分解明細

部品番号	分解部品名	寸法			重量 (t)	数量 (個)	輸送車両規格 (台数)
		長さ(m)	幅(m)	高さ(m)			
①	クレーン用キャリア	10.93	2.75	2.85	28.1	1	自走 (東運交発第5号)
②	旋回体+ブーム	13.75	2.73	2.16	27.5	1	33tトレーラー
③	SLジブ	8.31	0.88	1.22	2.5	1	11tトラック
④	カウンタウエイト	2.73	1.14	1.38	6.6	1	
⑤	カウンタウエイト	2.73	0.74	1.03	2.5	1	11tトラック
⑥	カウンタウエイト	2.73	0.77	1.03	7.0	1	
⑦	フック (45t吊り)	1.47	0.54	0.38	0.6	1	
⑧	フック (6.5t吊り)	0.82	0.34	0.34	0.3	1	
⑨							
⑩							
⑪							
⑫							
⑬							
⑭							
⑮							
⑯							
⑰							
⑱							

全装備形態及び分解形態図

