

大型移動式クレーンの分解・輸送・組立費

会社名	コベルコクレーン(株)	機種	オールテレーン	型式	KMG6300 (ラフティングジブ仕様)	
					吊上能力 (機・機) 265吨	
区分		積算根拠			備考	
I 組立		一式				
II 分解		一式				
II 輸 送 費	(ア) 工賃 職別賃金×延日数	一式				
	組立・分解用 機械所要	規格	ラフター50吨			下記表・図を参照
		台数	2台			
	(イ) 機械費用 機械料金×延台数	ラフター50吨 × 延4台				
	輸送用車両	トレーラー	6台			
		トラック	5台			
	(ウ) 輸送車両費用 (30km以内) (車両区分×台×2回)	35吨トレーラー × 1台 × 2回				
		20吨トレーラー × 5台 × 2回				
		11吨トラック × 5台 × 2回				
		本体料金 × × 2回				
(エ) 出入庫費用 A. 作業員賃金×所要延日数 B. 機械料金×所要延台数	一式					
	ラフター50吨 × 延4台			下記表・図を参照		
(オ) 通行許可申請 諸費用	①単発の場合					
	②予定コースの場合					
(カ) その他の消耗品費	一式					
合計(ア)～(カ)						
IV 先導車の有・無	○ ・ 無					
V 後導車の有・無	○ ・ 無					
VI 運行の条件	A B ○ D					
VII その他	組立解体時の場所は元請負担					

機械の分解明細

部品番号	分解部品名	寸法			重量 (t)	数量 (個)	輸送車両規格 (台数)
		長さ(m)	幅(m)	高さ(m)			
①	外→用台車+旋回体	15.06	2.99	3.98	42.88	1	自走 (国運交発第63号)
②	ブーム	16.20	1.35	1.87	26.40	1	35tトレーラー
③	起伏シリンダ	5.89	0.485	0.485	2.56	1	11tトラック②
④	補巻装置	1.41	1.16	0.90	3.10	1	
⑤	カウンタウエイト①	2.49	2.98	1.38	8.15	1	11tトラック
⑥	カウンタウエイト②	2.49	2.98	0.31	14.30	1	20tトレーラー
⑦	カウンタウエイト③	2.49	2.98	0.285	14.15	1	20tトレーラー
⑧	カウンタウエイト④	2.49	2.98	0.415	14.05	1	20tトレーラー
⑨	カウンタウエイト⑤	2.27	0.965	1.90	14.80	1	20tトレーラー
⑩	カウンタウエイト⑥	2.27	0.965	1.90	14.80	1	20tトレーラー
⑪	カウンタウエイト⑦	1.86	0.87	1.90	10.15	1	11tトラック
⑫	カウンタウエイト⑧	1.86	0.87	1.90	10.15	1	11tトラック
⑬	ラフティングアーム	12.6	1.60	3.03	6.5	1	③・④に同梱
⑭	上部ジブ	3.18	1.47	2.01	0.85	1	
⑮	中間ジブ	8.12	1.47	1.57	1.00	最大6本	
⑯							
⑰							
⑱							
⑲							

全装備形態及び分解形態図

