

大型移動式クレーンの分解・輸送・組立費

会社名	リープヘル・ジャパン株式会社		機種	オールテレーン		型式	L T M1220N X		吊上能力			
									(機・機) 242吨			
区分			積算根拠				備考					
I 組立			一式									
II 分解			一式									
輸送費	(ア) 工賃 職別賃金×延日数		一式									
	組立・分解用 機械所要	規格	ラフター45吨				下記表・図を参照					
		台数	1台									
	(イ) 機械費用 機械料金×延台数		ラフター45吨 × 延2台									
	輸送車両	トレーラー	3台									
		トラック	台									
	(ウ) 輸送車両費用 (30km以内) (車両区分×台×2回)		33吨フラットトレーラー× 3台× 2回									
			トラック× 台× 2回									
			本体料金× × 2回									
	(エ) 出入庫費用 A. 作業員賃金×所要延日数 B. 機械料金×所要延台数		一式									
ラフター45吨 × 延2台				下記表・図を参照								
(オ) 通行許可申請 諸費用		①単発の場合 ②予定コースの場合										
(カ) その他の消耗品費		一式										
合計(ア)～(カ)												
IV 先導車の有・無			④ ・ 無									
V 後導車の有・無			④ ・ 無									
VI 運行の条件			A B ④ D									
VII その他			組立解体時の場所は元請負担									

機械の分解明細

部品番号	分解部品名	寸法			重量 (t)	数量 (個)	輸送車両規格 (台数)
		長さ(m)	幅(m)	高さ(m)			
①	クレーン用台車	13.16	3	3.99	36.74	1	自走 (国土交通省第144号)
②	ブーム	13.7	2.5	1.83	21	1	33t750トレーラー 同梱
③	カウンタウエイト	2.98	2.45	0.98	12	1	
④	カウンタウエイト	3.6	2.45	0.49	10	1	33t750トレーラー 同梱
⑤	カウンタウエイト	3.6	2.45	0.26	10	2	
⑥	カウンタウエイト	3.6	2.45	0.26	12	1	
⑦	カウンタウエイト	1.85	1.25	1	10	2	33t750トレーラー 同梱
⑧	フック	0.69	0.74	2.02	1.7	1	
⑨	フック	0.69	0.44	1.7	1.04	1	
⑩	フック	0.69	0.34	1.5	0.87	1	
⑪	フック	0.4	0.4	0.96	0.5	1	
⑫	第2ウインチ	1.47	0.92	0.83	1.75	1	
⑬							
⑭							
⑮							
⑯							
⑰							
⑱							
⑲							

全装備形態及び分解形態図

