

大型移動式クレーンの分解・輸送・組立費

会社名	リープヘル・ジャパン株式会社	機種	オールテレーン	型式	L T M1550N	吊上能力
						( ④ ・ 機 ) 550吨

区分	積算根拠	備考		
I 組立	一式			
II 分解	一式			
III 輸送費	(ア) 工賃 職別賃金×延日数	一式	下記表・図を参照	
	組立・分解用 機械所要	規格		トラック又はオールテレーン100吨
		台数		2台
	(イ) 機械費用 機械料金×延台数			トラック又はオールテレーン100吨 × 延8台
	輸送用車両	トレーラー		9台
		トラック		台
	(ウ) 輸送車両費用 (30km以内) (車両区分×台×2回)			35吨低床トレーラー× 1台× 2回
				25・30吨トレーラー× 2・6台× 2回
				トラック× 台× 2回
				本体料金× × 2回
(エ) 出入庫費用 A. 作業員賃金×所要延日数 B. 機械料金×所要延台数	一式			
		トラック又はオールテレーン100吨 × 延8台	下記表・図を参照	
(オ) 通行許可申請 諸費用		①単発の場合		
		②予定コースの場合		
(カ) その他の消耗品費	一式			
合計(ア)～(カ)				
IV 先導車の有・無	有 ・ ④			
V 後導車の有・無	有 ・ ④			
VI 運行の条件	④ B C D			
VII その他	組立解体時の場所は元請負担			

機械の分解明細

部品番号	分解部品名	寸法			重量 (t)	数量 (個)	輸送車両規格 (台数)
		長さ(m)	幅(m)	高さ(m)			
①	クレーン用台車	5.8	3	3.24	34.6	1	自走 (神道交第1号)
②	ブーム	17.16	2.4	2.2	34.6	1	低床トレーラー
③	上部旋回体	12.5	3	2	23	1	25tトレーラー
④	第2インチ+第3インチ	4	2.9	2.2	20.6	1	25tトレーラー 同梱
⑤	フック	0.77	0.54	1.868	2.6	1	
⑥	フック	0.77	0.424	1.625	1.4	1	30tトレーラー 同梱
⑦	カウンタウエイト	4.4	2.3	1.8	15	1	
⑧	フック	1.42	0.77	2.58	6.1	1	
⑨	フック	0.944	0.82	2.146	3.54	1	
⑩	後部アウトリガー	6.68	3	0.45	0.93	1	30tトレーラー
⑪	カウンタウエイト	5.2	2.5	0.3	15	2	
⑫	カウンタウエイト	2.4	1.4	1.1	15	2	
⑬	カウンタウエイト	2.4	1.4	1.1	15	2	
⑭	カウンタウエイト	5.2	2.5	0.3	15	2	
⑮	カウンタウエイト	5.2	2.5	0.3	15	2	
⑯							
⑰							
⑱							
⑲							

全装備形態及び分解形態図

